

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคาก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างลำเหมือง ค.ส.ล. (ตัว U) นาสาयต้นซอย จากนาหายไสว ขอดเตชะ ถึงนายหน่อ ปันคำ

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 0.30 ม. ลึก 0.30 ม. หนา 0.12 ม. ยาวรวม 40.00 ม.

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านคันนา ม.2 ต.พญาแก้ว อ.เชียงกลาง จ.น่าน

ผู้ออกแบบและรายการ : กองช่าง เทศบาลตำบลเชียงกลาง ตำบลเชียงกลาง อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน

เจ้าของงาน : เทศบาลตำบลเชียงกลาง ตำบลเชียงกลาง อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน

ประมาณการโดย : นายสิทธิพัฒน์ เสนาพันธ์ นายช่างโยธา

ลำดับที่	รายการ	ข้อที่ 2	ข้อที่ 3	ข้อที่ 4	ข้อที่ 5	ข้อที่ 6	ค่า Factor F	ข้อที่ 7		หมายเหตุ	
								ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง		
1	งานดินขุดด้วยแรงคน งานทรายหยาบรองพื้น หนา 0.05 ม.		ปริมาณงาน	หน่วย	ค่างานต้นทุนต่อหน่วย(บาท)	ค่างานต้นทุน(บาท)	1.2509	187.64	750.54		
2	งานคอนกรีตเสริมเหล็ก 2.1 งานคอนกรีตโครงสร้าง 2.2 งานเหล็กเสริมคอนกรีต Ø 6มม. 2.3 งานเหล็กเสริมคอนกรีต Ø 9 มม.						1.2509	561.65	449.32		
							1.2509	7,717.48	41,983.07		
							1.2509	27.82	2,069.81		
							1.2509	27.88	4,104.31		
รวมโครงการจำนวน - ป้าย								49,357.05			
หมายเหตุ								รวมราคากลางทั้งสิ้น			49,300.00

หลักการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง เรื่อง การปรับปรุงรายละเอียดประกอบกรรณวิธีแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

หมายเหตุ

- หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง เรื่อง การปรับปรุงรายละเอียดประกอบรายการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

-ฉบับปรับปรุงเดือนตุลาคม 2558

-ประมาณราคาช่วงราคาน้ำมัน 23.00 - 23.99 บาท/ลิตร

- ราคาสวัสดุก่อสร้าง จังหวัดน่าน ประจำเดือน มีนาคม 2559

ตัวหนังสือ

ป้ายโครงการ จำนวน - ป้าย

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายธวัชพรหม ขวาชิต)

ประธานกรรมการ



(นางประนอม ธิจันทร์)

กรรมการ



(นายวีรชน แดนโพธิ์)

กรรมการ