

แบบแสดงรายการปริมาณงาน และราคาค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน ประเภทงานอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างโรงจอดรถยนต์

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 5.55 ม. ยาว 10.00 ม. จำนวน 2 หลัง

สถานที่ก่อสร้าง เทศบาลตำบลเชียงกลาง ตำบลเชียงกลาง อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลเชียงกลาง ตำบลเชียงกลาง อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน

คำนวณประมาณราคา เมื่อวันที่ เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมเงิน(บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
1	งานฐานราก								
	งานดินซุด	7.80	ลบ.ม.	-	-	148.00	1,154.40	1,154.40	
	งานไม้แบบ	5.00	ลบ.พ.	542.00	2,710.00	-	-	2,710.00	
	ค่าแรงไม้แบบ	14.40	ตร.ม.	-	-	133.00	1,915.20	1,915.20	
	งานคอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	3.00	ลบ.ม.	-	-	436.00	1,308.00	1,308.00	
	- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	19.00	ถุง	140.00	2,660.00	-	-	2,660.00	
	- ทรายหยาบ	1.50	ลบ.ม.	373.00	559.50	-	-	559.50	
	- กรวดลำน้ำ	3.00	ลบ.ม.	392.00	1,176.00	-	-	1,176.00	
2	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	เหล็กเส้นกลม RB 6 มม.	28.86	กก.	21.50	620.49	3.40	98.12	718.61	
	เหล็กเส้นกลม RB 9 มม.	14.97	กก.	20.74	310.48	3.40	50.90	361.38	
	เหล็กเส้นกลม DB 12 มม.	239.76	กก.	20.21	4,845.55	3.40	815.18	5,660.73	
2	งานโครงเหล็ก+งานหลังคา								
	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ๑ 1/2" BS-M	304.00	กก.	27.60	8,390.40	10.00	3,040.00	11,430.40	
	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ๑ 4" BS-M	1,161.60	กก.	24.71	28,703.14	10.00	11,616.00	40,319.14	
	เหล็กกล่อง ขนาด 3"x2" หนา 2.3 มม.	610.00	กก.	20.00	12,200.00	8.50	5,185.00	17,385.00	
	เหล็กแผ่นหนา 10 มม.	188.40	กก.	22.00	4,144.80	8.50	1,601.40	5,746.20	
	เหล็กสกรูขนาด ๑2 มม.	48.00	ตัว	70.00	3,360.00	10.00	480.00	3,840.00	
	หลังคาเมทัลชีท หนา 0.30 มม. รวมอุปกรณ์	153.60	ตร.ม.	146.00	22,425.60	80.00	12,288.00	34,713.60	
	สีกันสนิม	48.00	ตร.ม.	40.00	1,920.00	35.00	1,680.00	3,600.00	
	รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงเป็นเงินทั้งสิ้น				94,025.95		41,232.21	135,258.16	