

บัญชีประมาณการ

โครงการ ก่อสร้างขยายไหล่ทางถนนสายจากบ้านเจดีย์ หมู่ 10 ต. เชียงกลาง ถึง บ้านจิว หมู่ 9 ต. เชียงกลาง
ปริมาณงาน ขนาดหน้าเลี้ยว 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 4,825.00 ตร.ม.
สถานที่ก่อสร้าง บ้านเจดีย์ 1,2 , บ้านเชียงโคม , บ้านศรีอุดม , บ้านจิว
ตามแบบของ เทศบาลตำบลเชียงกลาง ตำบลเชียงกลาง อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน
หน่วยงาน เทศบาลตำบลเชียงกลาง ตำบลเชียงกลาง อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน
ประมาณการ เมื่อวันที่ เดือน มกราคม พ.ศ. 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคาทุน (บาท)	FN	ราคาต่อหน่วย x FN (บาท)	ราคารวม (บาท)
1	งานดิน							
	1.1 งานดินขุด (ดินทั่วไป)							
	-งานดินขุด	903.00	ม ³	21.12	19,071.36	1.3046	27.55	24,880.50
2	งานรองพื้นทางและพื้นทาง							
	2.1 งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต							
	-งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	241.25	ม ³	350.00	84,437.50	1.3046	456.61	110,157.16
3	งานผิวทาง							
	3.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต							
	-ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 15 ซม.	4,825.00	ม ²	373.16	1,800,481.58	1.3046	486.82	2,348,908.27
	-รอยต่อเพื่อหดตามขวาง(CONTRACTION JOINT)	482.00	ม.	82.05	39,548.10	1.3046	107.04	51,594.45
4	ป้ายโครงการ	1.00	ป้าย	1,500.00				1,500.00
รวมราคารวม								2,537,040.38
คิดเป็นราคารวม								2,537,000.00
ราคารวม(ตัวอักษร)							สองล้านห้าแสนสามหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการกำหนดราคารวม

(นายวีรชน แดนโพธิ์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการกำหนดราคารวม

นางเปรมจิตร์ บ้านคุ้ม
นักบริหารงานการคลัง

(ลงชื่อ).....กรรมการกำหนดราคารวม

(นายชนสิทธิ์ จิตตรง)
นักบริหารงานการศึกษา