

บัญชีประมาณการ

โครงการ ก่อสร้างขยายไหล่ทางจากลำห้วยพูล ถึง บ้านนายประยัด ขอดเดชะ
 ปริมาณงาน ขนาดหน้าเฉลี่ย 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 737.00 ตร.ม.
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านพูล หมู่ 3 ตำบลพญาแก้ว อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน
 ตามแบบของ เทศบาลตำบลเชียงกลาง ตำบลเชียงกลาง อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน
 หน่วยงาน เทศบาลตำบลเชียงกลาง ตำบลเชียงกลาง อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน
 ประมาณการ เมื่อวันที่ เดือน มกราคม พ.ศ. 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคาทุน (บาท)	FN	ราคาต่อหน่วย x FN (บาท)	ราคากลาง (บาท)
1	งานดิน							
	1.1 งานดินขุด (ดินทั่วไป)							
	-งานดินขุด	137.50	ม ³	21.12	2,904.00	1.3046	27.55	3,788.56
2	งานรองพื้นทางและพื้นทาง							
	2.1 งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต							
	-งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	36.85	ม ³	350.00	12,897.50	1.3046	456.61	16,826.08
3	งานผิวทาง							
	3.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต							
	-ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 15 ซม.	737.00	ม ²	373.13	274,996.38	1.3046	486.78	358,760.28
	-รอยต่อเสียดตามขวาง(CONTRACTION JOINT)	73.00	ม.	82.05	5,989.65	1.3046	107.04	7,814.10
4	ป้ายโครงการ	1.00	ป้าย	1,500.00				1,500.00
รวมราคากลาง								388,689.01
คิดเป็นราคากลาง								388,600.00
ราคากลาง(ตัวอักษร)							สามแสนแปดหมื่นแปดพันหกร้อยบาทถ้วน	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายวีรชน แดนโพธิ์)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการกำหนดราคากลาง

นางเปรมจิตร์ บำรุงคุ้ม
 นักบริหารงานการคลัง

(ลงชื่อ).....กรรมการกำหนดราคากลาง

นักบริหารงานการศึกษา