

บัญชีประมาณการ

โครงการ ก่อสร้างขยายไหล่ทางสายบ้านคันทนา ถึง บ้านน้ำคา ช่วงบ้านนางระเบียบ ถึง ทางหลวงถนนสาย 101
 ปริมาณงาน ช่วงที่1 ขนาดหน้าเลี้ยว 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 1,595.00 ตร.ม.
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านคันทนา หมู่2 ตำบลพญาแก้ว อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน
 ตามแบบของ เทศบาลตำบลเชียงกลาง ตำบลเชียงกลาง อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน
 หน่วยงาน เทศบาลตำบลเชียงกลาง ตำบลเชียงกลาง อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน
 ประมาณการ เมื่อวันที่ เดือน มกราคม พ.ศ. 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคาทุน (บาท)	FN	ราคาต่อหน่วย x FN (บาท)	ราคากลาง (บาท)
1	งานดิน							
	1.1 งานดินขุด (ดินทั่วไป)							
	-งานดินขุด	298.00	ม ³	21.12	6,293.76	1.3046	27.55	8,210.84
2	งานรองพื้นทางและพื้นทาง							
	2.1 งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต							
	-งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	79.75	ม ³	350.00	27,912.50	1.3046	456.61	36,414.65
3	งานผิวทาง							
	3.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต							
	-ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 15 ซม.	1,595.00	ม ²	373.15	595,169.16	1.3046	486.81	776,457.69
	-รอยต่อเพื่อหดตามขวาง(CONTRACTION JOINT)	159.00	ม.	82.05	13,045.95	1.3046	107.04	17,019.75
4	ป้ายโครงการ	1.00	ป้าย	1,500.00				1,500.00
รวมราคากลาง							839,602.92	
คิดเป็นราคากลาง							839,600.00	
ราคากลาง(ตัวอักษร)							แปดแสนสามหมื่นเก้าพันหกร้อยบาทถ้วน	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายวิรัช แดนโพธิ์)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการกำหนดราคากลาง

นางเปรมจิตร์ บ้านคุ้ม
 นักบริหารงานการคลัง

(ลงชื่อ).....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายชนสิทธิ์ จิตตรง)
 นักบริหารงานการศึกษา