

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคาค่าก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างลำเหมือง ค.ส.ล. รูปตัววี (V) นายศรีลย์ สุทธิการ-นายนายสม พันธยอด

ปริมาณงาน ขนาดปากกว้าง 1.80 ม. ท้องกว้าง 0.60 ม. ลึกเฉลี่ย 1.00 ม. หน้า 0.10 ม. ยาวรวม 37.00 ม.

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านหนองแดง ม.1 ต.เปือย อ.เวียงกลาง จ.น่าน

ผู้ออกแบบและรายการ : กองช่าง เทศบาลตำบลเวียงกลาง ตำบลเวียงกลาง อำเภอเวียงกลาง จังหวัดน่าน

เจ้าของงาน : เทศบาลตำบลเวียงกลาง ตำบลเวียงกลาง อำเภอเวียงกลาง จังหวัดน่าน

ประมาณการโดย : นายสิทธิพัฒน์ เสนาพันธ์ นายช่างโยธา

ลำดับที่	รายการ	ช่องที่ 2	ช่องที่ 3	ช่องที่ 4	ช่องที่ 5	ช่องที่ 6	ค่า Factor F	ช่องที่ 7		หมายเหตุ
								ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง	
1	งานดินขุดด้วยแรงคน		4.44	ลบ.ม.	150.00	666.00	1.2509	187.64	833.10	
	งานทรายหยาบรองพื้น หนา 0.05 ม.		1.11	ลบ.ม.	449.00	498.39	1.2509	561.65	623.44	
2	งานคอนกรีตเสริมเหล็ก		10.73	ลบ.ม.	6,532.06	70,088.96	1.2509	8,170.95	87,674.28	
	2.1 งานคอนกรีตโครงสร้าง									
	2.2 งานเหล็กเสริมคอนกรีต Ø 6 มม.		310.43	กก.	22.24	6,903.96	1.2509	27.82	8,636.17	
รวมราคากลางทั้งสิ้น									97,766.98	
รวมราคากลางทั้งสิ้น									97,700.00	

ตัวหนังสือ (เก้าหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

หมายเหตุ

- หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง เรื่อง การปรับปรุงรายละเอียดประกอบราคากลางงานก่อสร้าง

-ฉบับปรับปรุงเดือนตุลาคม 2558

-ประมาณราคาช่วงราคามัน 23.00 - 23.99 บาท/ลิตร

- ราคาสวัสดุก่อสร้าง จังหวัดน่าน ประจำเดือน มีนาคม 2559

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง




ประธานกรรมการ

(นายธวัชพรหม ขราชิต)



กรรมการ

(นางประนอม ธิจันทร์)



กรรมการ

(นายวิรัตน์ แดเนโพธิ์)