

บัญชีประมาณการ

โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. เชื่อมถนนทางหลวง 1080 ถนนสายน้ำน่าน -ทุ่งช้าง ตรงข้ามปั๊มน้ำมันคอสมอเชียงกลาง
 ปริมาณงาน ผิวจราจร กว้าง 6.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ยาว 23.00 ม. หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 138 ตร.ม.
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 11 บ้านรัชดา ตำบลเปือ อำเภอยางตลาด จังหวัดน่าน
 ตามแบบของ เทศบาลตำบลเชียงกลาง ตำบลเชียงกลาง อำเภอยางตลาด จังหวัดน่าน
 หน่วยงาน เทศบาลตำบลเชียงกลาง ตำบลเชียงกลาง อำเภอยางตลาด จังหวัดน่าน
 ประมาณการ เมื่อวันที่ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคาทุน (บาท)	FN	ราคาต่อหน่วย x FN (บาท)	ราคากลาง (บาท)
1	งานดิน							
	1.1 งานดินขุด (ดินทั่วไป)							
	-งานดินขุด	28.00	ม ³	29.00	812.00	1.2726	36.91	1,033.35
	-งานดินลูกรังไหลทาง	3.50	ม ³	95.00	332.50	1.2726	120.90	423.14
2	งานรองพื้นทางและพื้นทาง							
	2.1 งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต							
	-งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	7.00	ม ³	408.11	2,856.75	1.2726	519.36	3,635.50
3	งานผิวทาง							
	3.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต							
	-ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 15 ซม.	138.00	ม ²	358.88	49,524.80	1.2726	456.70	63,025.26
	-รอยต่อเพื่อหดตามขวาง(CONTRACTION JOINT)	47.00	ม.	84.71	3,981.43	1.2726	107.80	5,066.77
4	ท่อระบายน้ำ คสล.Ø0.60 ม.	7.00	ท่อน	1,130.00	7,910.00	1.2726	1,438.04	10,066.27
รวมราคากลาง							83,250.29	
คิดเป็นราคากลาง							83,200.00	
ราคากลาง(ตัวอักษร)							แปดหมื่นสามพันสองร้อยบาทถ้วน	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายธวัชพรหม ขราชิต)
 ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....กรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายวีรชน แดนโพธิ์)
 กรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....กรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายชนสิทธิ์ จิตตรง)
 กรรมการกำหนดราคากลาง