

บัญชีประมาณการ

โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนางมอย ยศอาลัย-ข้างบ้านนายคำ เทใหม่
 ปริมาณงาน ผิวจราจร กว้าง 3.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ยาว 34.00 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 102 ตร.ม.
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 บ้านหนองแดง ตำบลเปือ อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ
 ตามแบบของ เทศบาลตำบลยางชุมน้อย ตำบลยางชุมน้อย อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ
 หน่วยงาน เทศบาลตำบลยางชุมน้อย ตำบลยางชุมน้อย อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ
 ประมาณการ เมื่อวันที่ เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย x FN (บาท)	ราคากลาง (บาท)
1	งานดิน							
	1.1 งานถมป่าขุดต่อ							
	-ขนาดเบา	102.00	ม ²	1.65	168.30	1.2672	2.09	213.27
2	งานรองพื้นทางและพื้นทาง							
	2.1 งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต							
	-งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	5.10	ม ³	385.11	1,964.04	1.2672	488.01	2,488.83
3	งานผิวทาง							
	3.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต							
	-ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 15 ซม.	102.00	ม ²	394.34	40,222.68	1.2672	499.71	50,970.18
	-รอยต่อเพื่อหดตามขวาง(CONTRACTION JOINT)	15.00	ม.	82.67	1,240.05	1.2672	104.76	1,571.39
4	ป้ายโครงการ	0.00	ป้าย	0.00				0.00

รวมราคากลาง

55,243.67

คิดเป็นราคากลาง

55,200.00

ราคากลาง(ตัวอักษร)

ห้าหมื่นห้าพันสองร้อยบาทถ้วน

(ลงชื่อ).....ประมาณราคา

(นายอนุสรณ์ วารี)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ).....ตรวจ

(นายเกียรติศักดิ์ วงศ์สัมพันธ์)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....ตรวจสอบ

(นายวีรชน แตนโพธิ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

(นายธวัชชัยพรหม ชราชาติ)

รองปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติ

(นายสมพร อินทร์)

รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน

นายกเทศมนตรีตำบลยางชุมน้อย