

บัญชีประมาณการ

โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนายรัฐ แสงรัตน์-บ้านนางเชนิมาถ-บ้านนางอัมพรพรณ ในสะอาด
 ปริมาณงาน ผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ยาว 83.00 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 332 ตร.
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 10 บ้านเจดีย์ ตำบลเชียงกลาง อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน
 ตามแบบของ เทศบาลตำบลเชียงกลาง ตำบลเชียงกลาง อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน
 หน่วยงาน เทศบาลตำบลเชียงกลาง ตำบลเชียงกลาง อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน
 ประมาณการ เมื่อวันที่ เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย x FN (บาท)	ราคากลาง (บาท)
1	งานดิน							
	1.1 งานถมป่าชุดต่อ							
	-งานปรับเกลี่ยพื้นที่	332.00	ม ²	1.67	554.44	1.2672	2.12	702.59
	-งานดินลูกรังไหล่ทาง	12.50	ม ²	199.00	2,487.50	1.2672	252.17	3,152.16
2	งานรองพื้นทางและพื้นทาง							
	2.1 งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต							
	-งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	16.60	ม ³	385.11	6,392.78	1.2672	488.01	8,100.93
3	งานผิวทาง							
	3.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต							
	-ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 15 ซม.	332.00	ม ²	394.34	130,922.20	1.2672	499.71	165,904.61
	-รอยต่อเชื่อมหดตามขวาง(CONTRACTION JOINT)	60.00	ม.	82.67	4,960.20	1.2672	104.76	6,285.57
4	ป้ายโครงการ	1.00	ป้าย	1,500.00				1,500.00
รวมราคากลาง							185,645.85	
คิดเป็นราคากลาง							182,000.00	
ราคากลาง(ตัวอักษร)							หนึ่งแสนแปดหมื่นสองพันบาทถ้วน	

(ลงชื่อ).....ประมาณราคา
 (นายอนุสรณ์ วารี)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ).....ตรวจ
 (นายเกียรติศักดิ์ วงศ์ลัมพันธ์)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....ตรวจสอบ
 (นายวีรชน แดนโพธิ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ
 (นายธณัฐพรหม ชราชาติ)

รองปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติ

(นายสมพร อินท่า)

รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน

นายกเทศมนตรีตำบลเชียงกลาง