

0005

### บัญชีประมาณการ

โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. ขอบข้างน้ำฝน  
 ปริมาณงาน ผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ยาว 50.00 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 200 ตร.ม  
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 บ้านนาahun ตำบลเปือ อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดยโสธร  
 ตามแบบของ เทศบาลตำบลยางชุมน้อย ตำบลยางชุมน้อย อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดยโสธร  
 หน่วยงาน เทศบาลตำบลยางชุมน้อย ตำบลยางชุมน้อย อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดยโสธร  
 ประมาณการ เมื่อวันที่ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย x FN (บาท)	ราคากลาง (บาท)
1	งานดิน							
	1.1 งานถมป่าขุดต่อ							
	-ขนาดเบา	200.00	ม <sup>2</sup>	1.67	334.00	1.2672	2.12	423.24
2	งานรองพื้นทางและพื้นทาง							
	2.1 งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต							
	-งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	10.00	ม <sup>3</sup>	385.11	3,851.07	1.2672	488.01	4,880.08
3	งานผิวทาง							
	3.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต							
	-ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 15 ซม.	200.00	ม <sup>2</sup>	394.34	78,868.80	1.2672	499.71	99,942.54
	-รอยต่อเพื่อหดตามขวาง(CONTRACTION JOINT)	36.00	ม.	82.67	2,976.12	1.2672	104.76	3,771.34
4	ป้ายโครงการ	1.00	ป้าย	1,500.00				1,500.00
รวมราคากลาง								110,517.20
คิดเป็นราคากลาง								110,500.00
ราคากลาง(ตัวอักษร)								หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน

(ลงชื่อ).....ประมาณราคา

(นายอนุสรณ์ วารี)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ).....ตรวจสอบ

(นายวิรัช แสนโพธิ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....ตรวจ

(นายเกียรติศักดิ์ วงศ์สัมพันธ์)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

(นายสมนึก ประกอบเที่ยง)

ปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติ

(นายทรัพย์สมบุรณ์ คำหว่าง)

นายกเทศมนตรีตำบลยางชุมน้อย